

Remont podłogi w budynku mieszkalno-świetlicowym w części świetlicowej (pomieszczenie sali wraz z węzłem sanitarnym) w Masłowicach nr 2, działka 99/1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty Remontowe-Modernizacyjne				
1	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych $(6*9+1,4*1,26+0,85*1,68)*2$	m2	114,384
		razem	m2	114,384
2	KNR 4-01 0428/03	Rozebranie podłóg białych na wpust		
		Rozebranie podłóg drewnianych z desek $6*9+1,4*1,26+0,85*1,68$	m2	57,192
		razem	m2	57,192
3	KNR 4-01 0428/04	Rozebranie legarów		
		Rozebranie legarów podłogowych $6*11+1,4*3+2*1,68$	m	73,560
		razem	m	73,560
4	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej		
		Izolacja przeciwwilgociowa $6*9+1,4*1,26+0,85*1,68$	m2	57,192
		razem	m2	57,192
5	KNR 2-02 1101/01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym		
		Podkład betonowy - grubości 8 cm $6*9+1,4*1,26+0,85*1,68$	m3	57,192
		razem	m3	57,192
6	KNR 2-02u2 2802/05	Licowanie ścian o powierzchni do 10m2 płytkami kamionkowymi GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		licowanie płytek GRES $6*9+1,4*1,26+0,85*1,68$	m2	57,192
		razem	m2	57,192
7	KNR 2-02U2 2809/04	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2		
		Cokolik posadzkowe 12,5*25 $6*2+9*2+1,4*2+1,26*2+0,85*2+1,68*2$	m	40,380
		razem	m	40,380
8	KNR 2-02U2 2809/05	Listwa wykańczająca		
		Listwa wykańczająca 40,38+56	m	96,380
		razem	m	96,380
9	KNR 2-02 0609/02	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na zaprawie		
		Płyty syropianowe utwardzone $6*9+1,4*1,26+0,85*1,68$	m2	57,192
		razem	m2	57,192
10	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych	szt	3,000